**資料 1-1**

令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ ３ 日
東京二十三区清掃一部事務組合

# 中防不燃・粗大ごみ処理施設整備工事（概要）

## １　整備方針

一般廃棄物処理基本計画に基づき、周辺地域の環境対策や選別精度の向上による最終処分量の削減を図るため、中防不燃ごみ処理センター第一プラントの建築物・プラント設備等を解体・撤去し、不燃ごみと粗大ごみの両方を処理する施設を建設する。

## ２　場所

東京都江東区海の森二丁目４番７９号

## ３　敷地面積

約８５，７００㎡

## ４　新施設概要

(1) 施設規模

４２０トン／日（７０トン／時間×６時間）

(2) 処理対象ごみ

東京 23 区から発生する不燃ごみ、粗大ごみ等とする。

(3) プラント設備概要

処理対象ごみを破砕機で破砕後、磁選機、アルミ選別機及びふるい選別機等で選別処理を行う。

## ５　整備事業工程

| 事業年度 | H30 年度 | ～ | R4 年度 | R5 年度 | R6 年度 | R7 年度 | R8 年度 | R9 年度 | R10 年度 | R11 年度 | R12 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境影響評価手続 | | | | | | | | | | | |
| 解体・建設工事 | | | | | | | | | | | |